

**Opis robót**

W ramach przebudowy nawierzchni istniejących ciągów pieszych na dz. nr 330 obręb Biała Góra przewidziano następujące roboty:

- 1) rozebranie nawierzchni z płyt betonowych - 380,00 m<sup>2</sup>
- 2) demontaż krawężników i obrzeży betonowych - 226,50 mb
- 3) wykonanie korytowania pod nową nawierzchnię
- 4) wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm o pow. 308,40m<sup>2</sup>
- 5) montaż obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej - 227,40 mb
- 6) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej o wymiarach 10x20 cm grubości 8cm ( do wyceny należy przyjąć 75 % kostki szarej i 25% kostki w kolorze)
  - a) na podbudowie z kruszywa łamanego grub. po zagęszczeniu 10 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej grub. 7 cm o pow. 66,2 m<sup>2</sup>
  - b) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 7 cm o pow. 242,2 m<sup>2</sup>,W obrębie wejścia zachodniego (oznaczonego na załączniku graficznym) należy uwzględnić częściową rozbiórkę stopni schodowych, grubszą warstwę podsypki i wykonanie nawierzchni z kostki ze spadkiem spełniającym wymagania dla osób niepełnosprawnych, w celu uzyskania ciągu komunikacyjnego bez barier architektonicznych łączącego chodnik z wejściem do budynku.
- 7) humusowanie skarp grub. 5cm i obsianie trawą na pow. 71,23m<sup>2</sup>
- 8) wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek, uporządkowanie terenu.

ZESPOŁ PRZEDSZKOLNY  
W WARTKOWICACH  
ul. Targowa 11, 99 - 220 Wartkowice  
tel. 43 678 55 46  
NIP 8281418645 REGON 386927545

DYREKTOR  
Zespołu Przedszkolnego  
w Wartkowicach  
*M. Pastuszka*  
mgr. Małgorzata Pastuszka