

Przedmiar robót

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNNR 6 0805-060-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1,000	379,630 m ²
	1. 3,0*34,6	103,800
	2. 4,1*12,0	49,200
	3. 2,7*15,6	42,120
	4. 2,8*21,7	60,760
	5. 2,5*21,3	53,250
	6. 3,0*11,5	34,500
	7. 2,5*14,4	36,000
	8. -----	
	9. Przeniesienie +	379,630
2	KNNR 6 0806-020-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,000	90,000 m
	1. 9,0+7,7+9,3+15,6+15,6+21,3+11,5	90,000
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	90,000
3	KNNR 6 0806-070-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1,000	136,500 m
	1. 34,6+2,0+12,5+14,4+12,6+2,0+21,7+15,4+21,3	136,500
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	136,500
4	KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,000	31,580 m ³
5	KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 4,000	31,580 m ³
2. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ		
6	KNR 2-31 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,000	66,200 m ²
	1. 2,0*33,1	66,200
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	66,200
7	KNR 2-31 0101-02-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 3,000	66,200 m ²
8	KNR 2-31 0407-02-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,000	46,100 m
	1. 33,1+9,0+2,0+2,0	46,100
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	46,100

9	KNR 2-31 0104-05-050 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,000	66,200 m2
10	KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,000	66,200 m2
11	KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm krotność= 2,000	66,200 m2
12	KNR 2-31 0003-03-050 Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) krotność= 1,000	66,200 m2
13	KNR 2-31 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,000	242,200 m2
	1. 2,0*37,9	75,800
	2. 4,1*12,0	49,200
	3. 2,0*15,6	31,200
	4. 2,0*21,7	43,400
	5. 2,0*21,3	42,600
	6.	-----
	7. Przeniesienie +	242,200
14	KNR 2-31 0101-02-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,000	242,200 m2
15	KNR 2-31 0407-02-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,000	181,300 m
	1. 12,5+12,6+11,5+13,6+4,5+2,0+15,6+15,6+5,5+4,1+4,1+21,7+13,4+2,0+21,3+21,3	181,300
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	181,300
16	KNR 2-31 0104-05-050 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,000	242,200 m2
17	KNR 2-31 0004-03-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 7 cm (zeszyt 8/9/94) krotność= 1,000	242,200 m2
18	KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,000	60,550 m3
19	KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność= 4,000	60,550 m3

20	KNR 2-01 0203-01-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.Kategoria gruntu I-II(B.I.nr 8/96) - PRZYWÓZ PIASKU krotność= 1,000	59,700 m3
21	KNR 2-01 0214-0101-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyład.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) krotność= 8,000	59,700 m3
22	KNNR 1 0507-010-050 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm krotność= 1,000	71,230 m2
23	KNR 2-01 0203-01-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.Kategoria gruntu I-II(B.I.nr 8/96) - PRZYWÓZ ZIEMI URODZAJNEJ krotność= 1,000	3,700 m3
24	KNR 2-01 0214-0101-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyład.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) krotność= 8,000	3,700 m3
3. INNE - ELEMENTY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ		
25	KNR 2-23 0309-05-020 Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej,malowanych farbą olejną nawierzchniową krotność= 1,000	8,000 szt
26	KNR 2-23 0310-06-020 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej krotność= 1,000	2,000 szt
27	KNR 2-21 0607-02-020 Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową krotność= 1,000	4,000 szt
28	AW-020 Zakup i montaż koszy na śmieci krotność= 1,000	2,000 szt

RYSZARD PYZIAK
 upr. do kierowania, nadzoru, projektowania
 w specj. instalacjach sanitarnych i inżynierii
 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 upr. bud. nr 582001.1.004/00007/2002