

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		2.54	m	2.540	
				RAZEM	2.540
2	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		2.24	m ²	2.240	
				RAZEM	2.240
3	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		115.5	m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		115.5	m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2.54	m ²	2.540	
				RAZEM	2.540
7	KNR 0-12 1119-05	Cokołiki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm wysokości cokołka równej 10 cm	m		
		2.54	m	2.540	
				RAZEM	2.540
8		Montaż wycieraczki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		113	m ²	113.000	
				RAZEM	113.000
10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		113	m ²	113.000	
				RAZEM	113.000
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		113	m ²	113.000	
				RAZEM	113.000
12	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		88	m	88.000	
				RAZEM	88.000
13	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01 0353-17	Wykucie z muru parapetów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-01 0323-04	Obsadzenie podokienników granitowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16		Montaż nakładek na parapety	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		4*1.8	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
19	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		2*1.8	m ²	3.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
20	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 238.36	m ² m ²	 238.360	
				RAZEM	238.360
21	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 125.59	m ² m ²	 125.590	
				RAZEM	125.590
22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 125.59	m ² m ²	 125.590	
				RAZEM	125.590
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 238.36	m ² m ²	 238.360	
				RAZEM	238.360
24	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 125.59	m ² m ²	 125.590	
				RAZEM	125.590
25	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 238.36	m ² m ²	 238.360	
				RAZEM	238.360
26	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 12.8	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
27	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie lakierem Akrylit. ścian 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
28		Obudowa grzejników 11.62	m ² m ²	 11.620	
				RAZEM	11.620
29		Montaż tabliczek do pomieszczeń 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
30		Montaż tralek 16	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
31	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
32	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
33	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
35	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
36	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR-W 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
41	KNR-W 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 100	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
42	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
43	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża wyłącznik prądu - DH-PWP-1 63A	szt.		
		1 <i>Skusany</i>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46		Montaż piktogramu ewakuacyjnych 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
47	KNR 5-08 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
48	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR 5-18 0801-02	Drzwiczki do wnęk DWB o wym. 4x4, 6x4 dm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar		
			· pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	· pomiar		
			· pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 6	· pomiar		
			· pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
53	KNR 4-03 1006-16	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 2 cegły - śr.rury do 25 mm 5	otw.		
			otw.	5.000	
				RAZEM	5.000